RESIDENZA VIA ARIOSTO

CAPITOLATO DELLE OPERE

STRUTTURE

Le caratteristiche strutturali dell'edificio sono descritte negli elaborati esecutivi che saranno depositati presso il Genio civile di Sassari, prima dell'inizio dei lavori.

Vengono di seguito riportati alcuni dati essenziali:

FONDAZIONI:

Saranno costituite da una platea di fondazione con muri di contenimento in calcestruzzo armato. Nella giunzione tra la platea e i muri sarà inserito un elemento isolante tipo WATER-STOP. I muri esterni a contatto con il terreno verranno impermeabilizzati mediante l'applicazione di una carta bugnata e di un doppio strato di guaina impermeabilizzante, completa di tutti gli accessori necessari per l'applicazione a perfetta regola d'arte.

STRUTTURE IN ELEVAZIONE:

Saranno costituite da telai formati da pilastri e travi in c.a.

SOLAI:

Saranno costituiti da travetti prefabbricati e pignatte di alleggerimento. Tutti i solai saranno calcolati per sovraccarichi previsti dalle norme per le specifiche destinazioni d'uso (residenziale). L'isolamento termo-acustico tra i vari piani abitabili sarà realizzato con la tecnica del pavimento galleggiante mediante l'interposizione di un tappetino anti calpestio dello spessore di mm. 5, che verrà interposto tra la caldana cementizia del solaio ed il massetto di finitura, nel rispetto dei requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 5/12/1997 e tecnici di cui al D. Lgs. 311/06 e s.m.i.

SCALE E VANO ASCENSORE:

saranno realizzati in calcestruzzo armato, secondo le indicazioni del progetto strutturale.

COPERTURA

Le coperture saranno opportunamente coibentate e impermeabilizzate.

Per le parti a terrazzo l'isolamento termico sarà assicurato da pannello di polistirene estruso XPS su sottostante massetto e l'impermeabilizzazione sarà assicurata da doppio strato di guaina al poliestere e/o cementizia. Caratteristiche e spessori dei prodotti coibenti saranno quelli rinvenienti dal calcolo di verifica del contenimento delle dispersioni dell'intero involucro del fabbricato. L'acqua piovana raccolta in grondaie eseguite in opera internamente al solaio di copertura saranno smaltite, per mezzo di pluviali

discendenti in lamiera o pvc, in parte su strada ed in parte su apposite gliglie di raccolta acque, sistemate nei giardini e convogliate nelle acque bianche.

CHIUSURE PERIMETRALI

I tamponamenti perimetrali saranno costituiti da muratura in Poroton P800 (o materiale similare avente medesime caratteristiche), isolamento a cappotto con lastre in polistirene espanso EPS (Caratteristiche e spessori dei prodotti coibenti saranno quelli rinvenienti dal calcolo di verifica del contenimento delle dispersioni dell'intero involucro del fabbricato).

PARETI DIVISORIE

Le pareti divisorie tra le unità immobiliari saranno costituite da muratura avente dimensione complessiva pari a 32 cm, composte da: mattoni forati (circa sp. 12 cm), pannelli isolanti in lana di roccia (sp. 6 cm), mattoni forati (circa sp. 12 cm) ed intonaco.

ISOLAMENTI TERMO – ACUSTICI E IMPERMEABILIZZAZIONE

Le murature perimetrali, quelle di divisione tra unità immobiliari e parti comuni, saranno realizzate con isolamenti opportunamente dimensionati e conformi alle leggi vigenti in materia di isolamento termico e acustico.

Sotto tutti i tavolati interni e i controtavolati interni delle murature perimetrali verrà posata una fascia tagliamuro in gomma.

L'impermeabilizzazione di terrazze e balconi sarà realizzata con massima cura sia per quanto concerne il materiale di impermeabilizzazione che per l'isolamento termico ove necessario.

FINITURA LOCALI INTERNI

VANI SCALA:

le pareti ed i plafoni delle scale comuni, degli atri di ingresso, degli sbarchi ascensore ed i sottorampa delle scale saranno finiti con intonaco base calce e tinteggiato (il colore sarà a scelta della Direzione Lavori). Saranno posti in opera paraspigoli in alluminio h=2 m per tutti gli spigoli aperti

APPARTAMENTI:

I tramezzi degli appartamenti saranno realizzati con forati da cm.8;

tutti i locali di abitazione, le pareti ed i soffitti saranno finiti con intonaco monocote (o similare avente le stesse caratteristiche) con lisciatura. Saranno posti in opera paraspigoli in alluminio h=2 m per tutti gli spigoli aperti. Le pareti dei bagni e delle cucine, fino ad h=240 cm dal pavimento, saranno intonacate

con semplice sottofondo di malta bastarda atto a ricevere il rivestimento di piastrelle, i bagni presenteranno controsoffitti ad h=240 cm così da avere rivestimenti a tutta altezza e faretti incassati nel soffitto.

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

I pavimenti delle zone comuni esterne, al piano terreno (camminamenti, zone di ingresso etc.) saranno realizzati in gres porcellanato Sintesi serie Twenty Timeless 20 mm. Colore Ivory, Formato 60x90 R11

I pavimenti dei balconi saranno realizzati in gres porcellanato, Sintesi serie Timeless, colore Ivory, Formato 80x80

APPARTAMENTI:

I pavimenti degli appartamenti potranno essere scelti su una vasta gamma di tipologie e colorazioni, tutti in gres porcellanato ed appartenenti al marchio Sintesi Ceramica, nello specifico si potrà scegliere tra le collezioni “Timeless” “Concept Stone” e “Flow” nei formati 60x60, 80x80, 60x120.

I battiscopa saranno in gres porcellanato, altezza 6 cm.

I rivestimenti dei bagni potranno essere scelti sulle stesse collezioni disponibili per le pavimentazioni.

I pavimenti del rooftop dell’attico saranno realizzati con l’utilizzo di un Decking in WPC Natureinform serie Natureline.

I davanzali delle finestre ed i parapetti dei balconi saranno in marmo di Orosei, dello spessore di 3 cm per i davanzali e 3 cm per le soglie. Essi verranno realizzati con risvolto perimetrale e gocciolatoio atto ad impedire le infiltrazioni d’acqua piovana.

Le soglie delle portefinestre saranno in alluminio e ribassate; la soglia ribassata garantisce comodità e sicurezza nel passaggio tra gli spazi, riducendo ingombri e pericoli a quota pavimento. Eliminando le disparità a livello del piano di calpestio tra gli ambienti, oltre che migliorarne la qualità estetica, li rende fruibili a tutti gli utenti dell’edificio, senza alcuna limitazione, compresi quelli più sensibili e condizionati dalla presenza di barriere architettoniche.

SERRAMENTI

I serramenti saranno conformi alle normative vigenti in materia di isolamento termico e acustico.

Gli infissi esterni degli appartamenti saranno in alluminio verniciato bianco, muniti di guarnizioni, e vetri termoisolanti.

I portoncini d’ingresso saranno blindati con controtelaio in lamiera presso piegata e telaio formato da un tubolare sagomato in acciaio 55x75 mm con

spessore di 25 mm ancorato con bulloni al falso telaio e verniciato. Tutte le cerniere saranno in acciaio, il battente sarà formato da una struttura in acciaio 15/20 opportunamente irrigidita e completa di lastra di acciaio e pannello isolante. È previsto il montaggio di una serratura di sicurezza a 4 rostri. I portoncini saranno rivestiti con pannelli e completi di spioncino e maniglie. Dimensioni come da progetto.

Le porte interne delle singole unità abitative saranno in legno laccato bianco, complete di guarnizioni antirumore, serratura con chiavi e maniglia satinata. I coprifili e gli zoccoletti saranno dello stesso tipo delle porte.

I serramenti degli atrii e vani scale saranno in alluminio colore bianco.

Tutti i serramenti quali finestre e porte dei locali di servizio, cancelli carrabili e pedonali, barriere ecc. saranno in alluminio di colore a scelta della DD.LL.

Il cancello carraio sarà in metallo secondo i disegni di progetto e le direttive impartite dalla DL.

SANITARI E RUBINETTERIE

Installazione nei bagni di sanitari della ditta Disegno Ceramica serie Skip 50/55 di tipo sospeso, colore bianco.
Nel bagno principale verranno installati:
_ 1 lavabo;
_ 1 bidet;
_ 1 vaso;
_ 1 doccia.
Nel bagno secondario verranno installati:
_ 1 lavabo;
_ 1 bidet;
_ 1 vaso;
_ 1 doccia.
I sanitari saranno:
_ 1 lavabo a incasso compreso di mobiletto, Belbagno serie Easy, misure come da progetto e colori a scelta della clientela. Sarà previsto il porta-asciugamano laterale al mobiletto.
_ 1 bidet sospeso colore bianco con fissaggi nascosti;
_ 1 vaso sospeso rimless, con fissaggi nascosti con cassetta murale tipo Pucci, Geberit o similare con doppio pulsante e chiusura sedile rallentata;
_ 1 piatto doccia in marmo-resina, con dimensioni da progetto, escluso box doccia.
Installazione nei bagni di rubinetteria della ditta LA BLU o similare, composta da:
_ 1 miscelatore lavabo monocomando, con bocca di erogazione fissa, finitura acciaio satinato;
_ 1 miscelatore bidet monocomando con bocca di erogazione fissa finitura acciaio satinato;
_ 1 miscelatore doccia a due vie, da incasso, compresa asta Sali scendi con doccino, e soffione a parete.

FACCIATE:

Date le caratteristiche del progetto, sulle facciate saranno adottati i seguenti materiali.

• Per i corpi scala e alcune porzioni dell'edificio, sarà posato un rivestimento in WPC di colore a scelta della DD.LL.

• Le facciate sono in parte rasate con intonachino e pitturate con prodotti idrorepellenti silossanici e in parte rivestite da pietra naturale o in grès, secondo indicazioni della DD.LL.

È facoltà della proprietà, in accordo con la DD.LL., apportare modifiche alla finitura delle pareti esterne, anche con risultato in parte diverso da quello progettuale iniziale.

• Saranno posati dei parapetti in vetro nel lato sud dell'edificio. Nel lato nord i parapetti saranno in muratura o metallo.

• il tutto ad ottenere un buon risultato dal punto di vista termico, acustico ed estetico utilizzando materiali che garantiscano una buona tenuta nel tempo.

IMPIANTO ELETTRICO:

Gli impianti elettrici e speciali a servizio dell'immobile saranno progettati da tecnico abilitato secondo quanto previsti dal D.M. n37/2008 e saranno conformi alle normative vigenti, ed in particolare a tutte le norme e prescrizioni CEI, UNI, INAIL, etc.

I materiali da installare saranno conformi alle Norme CEI e tabelle UNEL e dotati di marchio di qualità IMQ e CE.

L'impianto delle unità immobiliari, del vano scala saranno realizzati esclusivamente sotto traccia nelle murature e a pavimento.

Nella distribuzione principale verranno utilizzate scatole di derivazione per facilitare anche eventuali sfilaggi e rinfilaggi delle condutture a seguito di lavori successivi.

Le dimensioni di cassette e scatole di derivazione saranno tali da consentire una agevole ispezione e manutenzione.

I conduttori saranno unipolari di rame isolato con PVC di dimensioni tali da garantire cadute di tensione non superiori al 3-4% per i circuiti luce e al 4-6% per i circuiti FM.

Tutte le parti condominiali dello stabile saranno servite da impianto di illuminazione con apparecchi illuminanti a bassissimi consumi dotati di tecnologia LED di quantità e tipologia tale da assicurare un buon livello di illuminamento conforme alle normative vigenti. L'impianto di illuminazione del

vano scala sarà completo di sensori di movimento per l'accensione/spegnimento automatico delle luci, inoltre saranno installate lampade di emergenza LED del tipo autoalimentate di quantità tale da assicurare un livello di sicurezza adeguato e conforme a quanto previsto dalle normative vigenti.

Tutti i contatori di misura dell'Ente Distributore saranno installati con accesso dall'esterno dell'edificio, su parti di proprietà condominiale.

SERIE CIVILE, FRUTTI E PLACCHE SUPPORTI

La serie civile scelta è la serie civile LINEA della VIMAR, con prese e interruttori wireless;

I frutti saranno di colore bianco installati nei vari locali in funzione delle destinazioni d'uso, ad un'altezza da terra secondo quadro previsto dalle vigenti leggi in materia di "abbattimento delle barriere architettoniche".

• Verranno previsti e distribuiti un numero ragionevole di punti luce e prese.

QUADRO APPARTAMENTO

• All'arrivo della colonna montante, all'interno dell'appartamento, verrà installato, in esecuzione da incasso, un quadro a 6/12 moduli munito di portello trasparente. Il quadro verrà ubicato in posizione facilmente accessibile, precisamente nella zona d'ingresso, e conterrà i dispositivi di protezione differenziali e magnetotermici sui circuiti prese ed illuminazione.

Segue una breve descrizione sulla scelta degli interruttori:

- N° 1 interruttore differenziale puro generale abitazione 2X25A con Idn=0,03A

- N° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x10A a protezione dei circuiti luce

- N° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A a protezione dei circuiti prese

- N° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A a protezione dei circuiti cucina

- N° 1 interruttore automatico magnetotermico 2x16A a protezione dei circuiti di condizionamento

IMPIANTO MESSA A TERRA

L'impianto di messa a terra sarà costituito da una corda di rame nuda della sezione di 35 mmq con sviluppo a piano terra dell'edificio che collegherà i dispersori presenti a tale piano.

L’impianto di terra all’interno delle unità immobiliari sarà realizzato con conduttori in rame tipo FS17 con guaina di colore giallo-verde e delle sezioni indicate dalle norme.

Tutte le dorsali saranno collegate ad un unico polo di terra nel quadro generale e quest’ultimo sarà collegato all’impianto di terra generale dell’edificio.

IMPIANTO TV/SATELLITARE E DATI

• Per ogni alloggio verranno installati:

- 1 punto presa tv - satellitare per soggiorno

- 1 punto presa tv - satellitare per ogni camera

- 1 punto presa telefonica e dati per soggiorno

L’impianto TV sarà realizzato osservando i requisiti tecnici e di sicurezza, per l’incolumità degli utenti e di terzi, contemplati da tutte le norme vigenti. L’impianto di ricezione TV Digitale Terrestre sarà costituito da antenna fuori tetto e centraline di amplificazione collocate nel locale tecnologico disposto sul piano copertura; dall’antenna centralizzata si diramerà la rete di distribuzione costituita da tubo reflex in PVC e da cavo coassiale che alimenterà le prese TV degli alloggi.

Sarà inoltre previsto un impianto di ricezione TV Satellitare composto da parabola di adeguato diametro montata su supporto in acciaio zincato per la ricezione dei programmi via satellite, completa di convertitore di segnale, amplificatore, miscelatore, derivatori e partitori di segnale. Sarà realizzata una dorsale di distribuzione con cavo coassiale TV SAT posato in tubazione di PVC serie pesante del tipo autoestinguente posata sotto traccia che collegherà la centralina di amplificazione alle prese coassiali TV degli alloggi.

Inoltre, saranno predisposte le vie cavo per la realizzazione futura di una infrastruttura fisica multiservizio passiva FTTH (Fiber to the Home) per la connessione dell’edificio tramite fibra ottica alla “banda larga” Così come previsto dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

Sarà previsto un impianto videocitofonico con una pulsantiera esterna audio/video posizionata in corrispondenza del portone di ingresso dell’edificio che si collegherà con la postazione interna di ciascuna unità immobiliare da ubicare nelle posizioni indicate dalla D.L. Le postazioni interne di ciascuna unità immobiliare avranno pulsanti apri-portone d’ingresso, microfono, ronzatore e monitor a colori, saranno predisposti in modo da garantire la segretezza delle immagini e delle conversazioni e saranno realizzati con prodotti delle migliori marche.

IMPIANTO ASCENSORE

L'edificio sarà servito da impianto ascensore con azionamento elettrico a funi, realizzato secondo le vigenti norme, con portata Kg. 480/6 persone, n.4 fermate con manovra automatica. La cabina, realizzata nei colori e materiali scelti dalla DD.LL. sarà dotata di pulsantiera a norma, con collegamento telefonico esterno ed illuminazione.

DOTAZIONI PUNTI IMPIANTO ELETTRICO APPARTAMENTO TIPO

ANGOLO COTTURA

N° 1 punto alimentazione cappa

N° 1 punto luce interrotto

N° 3 prese forza

N° 1 presa forza per piano ad induzione

N° 1 presa forza per forno

N° 3 interruttori 0/1 per comando prese nascoste

SOGGIORNO

N° 4 punti luce deviato

N° 4 punti luce

N° 5 prese forza

CAMERA MATRIMONIALE

N° 1 punto luce invertito

N° 5 prese forza

CAMERA SINGOLA

N° 1 punto luce deviato

N° 4 prese forza

CAMERA DOPPIA

N° 1 punto luce invertito

N° 5 prese forza

DISIMPEGNO/CABINA ARMADIO/RIPOSTIGLIO/DISPENSA

N° 2 punti luce deviato

N° 1 prese forza

BAGNI

N° 2 punti luce interrotti

N° 1 prese forza

N° 1 presa scalda salviette

N° 1 tirante soccorso

BALCONE/TERRAZZO

N° 2 punti luce interrotti

N° 2 prese stagna

N° 2 interruttori 0/1 interno per poter togliere corrente alle prese stagna

N° 1 presa lavatrice

Corpi illuminanti esterni a scelta della DD.LL.

BREVE DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO COMUNE CONDOMINIALE

• In ogni scala verranno installate delle lampade a soffitto e/o a parete in grado di garantire un buon livello di illuminazione e diffusione della luce.

• Ad ogni piano, in prossimità dello sbarco dell'ascensore e dell'ingresso degli appartamenti, verrà installato il comando luce delle rampe scale, questo sarà di tipo luminoso con notturna.

• L'ingresso carraio del complesso residenziale verrà automatizzato ed il comando di apertura e chiusura potrà avvenire con telecomando o tramite selettore a chiave installato in prossimità del cancello stesso.

• L'area verde ubicata all'esterno dell'edificio verrà illuminata con dei corpi illuminanti appositamente scelti dalla DD.LL., con installata all'interno una lampada a risparmio energetico.

• Il comando di accensione dell'illuminazione esterna e dell'androne di ingresso verrà automatizzato attraverso l'installazione di un interruttore crepuscolare/orario.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE:

Sistema in pompa di calore "all-in-one" per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo nonché per la contemporanea produzione di acqua calda ad uso sanitario. Si tratta di un unico sistema tecnologico ed ecologico multifunzione che permette di soddisfare le tre esigenze principali di tutti gli occupanti della casa garantendo, al contempo, la riduzione del fabbisogno energetico, la riduzione dei costi di esercizio e la salvaguardia dell'ambiente con emissioni zero di CO_2 . In sostanza una pompa di calore sottrae il calore

da un ambiente a bassa temperatura (per esempio l'ambiente esterno ad una casa) e lo trasferisce ad un secondo ambiente che si trova ad una temperatura più alta (per esempio all'interno della casa stessa o nel serbatoio dell'acqua calda sanitaria). Tale processo implica l'utilizzo di energia termica (calore) già disponibile in natura (nel nostro caso nell'aria) in maniera gratuita. Una pompa di calore garantisce altissimi rendimenti, infatti mentre il rendimento di una buona caldaia a condensazione non supera il 98%, il sistema Samsung EHS ha un COP (coefficiente di performance) medio pari a 3 (a seconda delle condizioni climatiche esterne, il COP può variare da 1 a 5), ovvero per ogni kWh elettrico assorbito, produce 3 kWh termici. I principali vantaggi di una pompa di calore si riassumono infine nei seguenti punti:

• Costi di esercizio ridotti del 50% grazie alla sua maggiore efficienza;

• Utilizzo di energia rinnovabile e nessun consumo di combustibile fossile;

• Sistema di avanguardia tecnologica ottimizzato in 10 anni di studi;

• Emissioni di CO2 in atmosfera = ZERO;

• Comfort garantito tutto l'anno con un unico sistema.

SERBATOIO ACQUA CALDA SANITARIA

Un capiente serbatoio accumula ed eroga l'acqua calda sanitaria prodotta dal sistema garantendo tutta la disponibilità in qualsiasi momento del giorno e della notte alla temperatura desiderata.

UNITÀ IDRONICA

L'unità idronica produce acqua calda per il riscaldamento nel periodo invernale, mentre nella stagione estiva, invertendo il ciclo produce il necessario raffrescamento attraverso le unità split interne all'abitazione. Sia il serbatoio per l'acqua calda sanitaria (ACS) che il modulo idronico vengono installati all'interno di un armadio coibentato collocato all'interno di una nicchia dedicata e pensata già in fase di progettazione.

UNITÀ INTERNA

Il sistema è inoltre dotato di uno o più split per il raffrescamento estivo e per l'eventuale riscaldamento nelle mezze stagioni.

Si tratta di un impianto ad alta efficienza che funzionando in sinergia con la climatizzazione invernale ed estiva, va ad aumentare il comfort abitativo diminuendo al contempo il fabbisogno energetico dell'unità stessa, favorendo un significativo risparmio energetico che si traduce in un risparmio economico, oltre al fatto di vivere in ambienti più sani. La tecnologia della ventilazione meccanica controllata è basata su un ventilatore a basso assorbimento elettrico e bassa rumorosità, che preleva l'aria a ciclo continuo dagli ambienti più umidi ed inquinati della casa, quali bagni e cucine, per espellerla all'esterno. Contemporaneamente, aria fresca e pulita viene aspirata dall'esterno e dopo essere stata filtrata e riscaldata a seconda delle necessità, viene reimmessa nell'abitazione, recuperando parte dell'energia termica

dell'aria espulsa, cedendola a quella in entrata. In questo modo, gli scambiatori dell'impianto sono in grado di recuperare calore fino al 95%, consentendo un corrispondente risparmio in denaro. Considerando lo stile di vita odierno caratterizzato da ritmi frenetici che portano a trascorrere gran parte della giornata fuori dalla propria abitazione, la ventilazione meccanica controllata risulta un infallibile alleato nel garantirci la sicurezza di trovare ambienti profumati e freschi al nostro rientro. Infatti, l'utilizzo di materiali isolanti molto performanti, la cura nella limitazione dei "ponti termici" e l'installazione di serramenti a tenuta stagna, che consentono all'edificio di rendere praticamente nulle le dispersioni di calore attraverso l'involucro, ha però degli effetti collaterali: non vi è modo infatti di garantire il necessario ricambio dell'aria interna all'abitazione, avendo quindi aria insalubre, cattivo odore e maggiore probabilità di formazione di condensa e muffe su pareti e finestre. La ventilazione meccanica ovvia a queste problematiche, sostituendo l'apertura manuale delle finestre attraverso un sistema di ricambio d'aria forzato, limitando al minimo lo spreco di energia.

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: **(opzionale)**

Si tratta di un sistema costituito da tubazioni (nel caso di impianto ad acqua a circuito chiuso) o resistenze elettriche (nel caso di impianto elettrico), disposte sotto il pavimento ed appoggiate a pannelli isolanti. Queste emettono calore in modo uniforme dal basso verso l'alto.

FOGNATURA PRINCIPALE INTERNA

- Colonne verticali in Geberit insonorizzato.

- Rete orizzontale in Geberit saldato a specchio ed a manicotti elettrici.

- Ventilazione delle colonne montanti.

• È FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ COMMITTENTE APPORTARE VARIAZIONI ALLE VOCI SOPRA DESCRITTE, PURCHE' TALI VARIAZIONI NON INCIDANO ECONOMICAMENTE NELLA DESCRIZIONE SOPRA ESTESA, OVE NELLE SOPRA INDICATE DESCRIZIONI DEI MATERIALI, SIANO CONTEMPLATE DIVERSE POSSIBILI SOLUZIONI, LA SCELTA FRA LE STESSE DEVE INTENDERSI RISERVATA ALLA SOCIETÀ COMMITTENTE LA QUALE SI RISERVA COMUNQUE, LA FACOLTÀ DI APPORTARE VARIAZIONI SECONDO LE ESIGENZE ARCHITETTONICHE, ESTETICHE, FUNZIONALI E LEGISLATIVE CHE SI DOVESSERO PRESENTARE, SIA CHE QUESTE RIGUARDINO LE COSTRUZIONI DELLE PARTI COMUNI, OVVERO IL COMPLESSO URBANISTICO E VOLUMETRICO DEL QUARTIERE.